

Informatiefolder 03 - Realisatie sluis bij Diffelen



Geachte bewoner en/of belanghebbende,

In deze derde informatiefolder vertellen we u over het hoog water in de Vecht en de werkzaamheden die de komende tijd op de planning staan.

Hoog water in de Vecht

De afgelopen periode heeft de Vecht (net als vele andere rivieren in Nederland) een hoge waterstand gekend. Een combinatie van smeltwater en neerslag heeft geresulteerd in de peilverhoging. Als gevolg hiervan zijn de uiterwaarden onder water gelopen. Om er voor te zorgen dat de bouwplaats en het achterland niet onder water kwam te staan tijdens de werkzaamheden is er een tijdelijke kade om de nieuwe sluis aangelegd. Het is mooi om te zien dat deze kade in de praktijk zijn dienst heeft bewezen.



Tijdens de realisatie van de sluis bij Diffelen wordt ook gestart met de bouw van de sluis in Junne. Om de verkeersoverlast bij de bouw van de sluis in Junne zoveel mogelijk te beperken wordt een deel van de bouwmaterialen over water aangevoerd. Zowel in Junne als in Mariënberg is er een tijdelijke laad- en loskade gerealiseerd aan de oever van de Vecht. Nu de waterstand in de Vecht weer gezakt is zal er de komende week met behulp van een duwboot en pontons materiaal aangevoerd worden in Junne.



Planning

Bij sluis Mariënberg is het heiwerk in december afgerond en halverwege december is het onderwaterbeton gestort. De komende week zit de uithardingsperiode van 4 weken erop. Vanaf volgende week wordt het water uit de sluishoofden gepompt en wordt er begonnen met de bouw van de betonconstructie.

In maart ontvangt u van ons de volgende informatiefolder waarin we u verder inhoudelijk informeren over de werkzaamheden die uitgevoerd worden.

Bereikbaarheid/Noodweg

Ten tijde van de werkzaamheden wordt de Rheezerweg NIET afgesloten. Voor het ter plaatse bouwen van een nieuwe brug over de nevengeul is een noodweg aangelegd zodat het verkeer geen hinder ondervindt. Deze noodweg zal naar verwachting een half jaar gebruikt moeten worden.



Wij beseffen dat de kwaliteit van een tijdelijke puinverharding kwalitatief minder is dan een asfaltverharding. Dit wordt mede veroorzaakt door de zeer natte weersomstandigheden, waardoor er gaten in de puinverharding zakken. In perioden van hevige regenval kunnen we dit niet herstellen. Op deze momenten moeten we een pas op de plaats maken en wachten tot de verharding voldoende gedroogd is om deze te herprofilen. Wij blijven de kwaliteit monitoren en zullen zorg dragen voor herstel waar nodig is. Door de slechte weersomstandigheden hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen, maar we proberen in april de Rheezerweg weer beschikbaar te hebben.

Informatie en communicatie

Tijdens de werkzaamheden is de omgevingsmanager, Dinant Hommes, uw aanspreekpunt voor vragen en of klachten. Hij is bereikbaar op 06-30389089 en per e-mail via d.hommes@bureauruimtewerk.nl.

Wekelijks spreekuur

De opkomst voor het wekelijks spreekuur was minimaal, daarom is besloten het spreekuur te beëindigen. Vragen en opmerkingen kunnen per mail gesteld blijven worden. Voor specifieke vragen kan een afspraak gemaakt worden. Vanaf maandag 8 januari is er gestart worden met een spreekuur op de locatie Junne/Stegeren, hier bent u ook van harte welkom.

Sociale media

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden, volg ons dan op Facebook (Realisatie sluizen bij Junne en Mariëenberg), Twitter (Waterschap Vechtstromen) of de Bouwapp (Aanleg 2 sluizen in de Vecht):

<https://www.facebook.com/RealisatiesluizenVecht/>

<https://twitter.com/Vechtstromen>

De Bouwapp kunt u kosteloos downloaden en werkt volledig anoniem. Bij het downloaden van de app moet u er op letten dat u de 'gele' helm download!

Calamiteiten

In geval van calamiteiten kunt u contact opnemen met de uitvoerder Bert Bouwhuis (06- 22 99 3626). Wij hopen u met deze informatiefolder voldoende te hebben geïnformeerd. Nieuwsgierig naar de werkzaamheden, neem een kijkje vanaf de Distelbelt!

Met vriendelijke groet,

Henk Lansink,

Projectleider waterschap Vechtstromen

Herbert Lambers,

Projectleider namens de combinatie Bouwhuis B.V./Dubink Vriezenveen B.V.